

## Wyjaśnienia I

### Dot.: zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku**”

W dniu 12.08.2013 r. wpłynęło następujące zapytanie cytując:

#### **Pytanie nr 1.**

Czy należy doliczyć ilość żwiru płukanego 2-8 mm na uzupełnienie płyt Jombo?  
Tak jest w opisie, a w przedmiarze nie ma.

#### **Pytanie nr 2.**

Wg projektu do umocnień laguny i do wykonania dróg użyte są płyty Jombo.  
Wg normy płyty mają wymiar 1x0,75m, czyli 0,75 m<sup>2</sup>. W przedmiarze natomiast podane jest 0,995 szt./m<sup>2</sup>.  
Czy Wykonawca ma wyliczyć odpowiednią ilość płyt na podane powierzchnie?

#### **Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający wskaże miejsce (i poda odległość) na wywożenie namulów?

#### **Pytanie nr 4.**

Wg przedmiaru robót, wbudowanie warstwy filtracyjnej należy wykonać mechanicznie. Izolacja z folii narażona jest wówczas na uszkodzenia mechaniczne (przebicie).  
Czy Wykonawca może zmienić nakłady rzeczowe na wykonanie ręczne?

Odpowiedzi:

#### **Odp. na pyt. nr 1.**

W cenniku KNR dla pozycji układania płyt JOMBO kalkulowany jest „piasek do zapraw”.  
W naszym zamówieniu należy zastosować cenę żwiru płukanego 2-8 mm jak podano w opisie technicznym projektu budowlanego.

#### **Odp. na pyt. nr 2.**


W projekcie zostały podane płyty o powierzchni 1,0x0,75=0,75m<sup>2</sup>. (patrz przekrój poprzeczny rysunek nr 04). W przedmiarze została podana pozycja montażu płyt do powierzchni 1,0 m<sup>2</sup>. Należy wyliczyć odpowiednią ilość płyt na podstawie podanej powierzchni.

#### **Odp. na pyt. nr 3.**

Namuly składać na terenie działki 30/1 obręb Porzecze, Gmina Darłowo. Działka jest położona w odległości 1,5 km od miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.

#### **Odp. na pyt. nr 4.**

Zmienić na wykonywane ręcznie.

  
Zastępca Wójta  
Inż. Radosław Grażewski  
Zastępca Wójta Gminy Darłowo